


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโสง หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวจุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโสง จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนว จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโสง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธีรวัศ คำวันดี ตำแหน่ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายมิตร แก้วที ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรวัศ คำวันดี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมิตร แก้วที)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประมาณราคาตามแบบ ประ.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ	ก.ค. 2568
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	44,218.98	1.3642	60,323.53	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			60,323.53	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			60,000.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 80 ตรม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 750 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ


(นายมิตร แก้วที)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ตรวจ/ทาน

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นายคงกฤษ ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ


(นายไกรลาส ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรวัศ คำวันดี) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมิตร แก้วที) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโง้ง หมู่ที่ 3

บ้านโคกโง้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม

จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโง้ง

จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม

จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโง้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ก.ค. 2568

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1							
	งานตัดเกรดพื้นที่เดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	1.77	70.80	70.80
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	2.00	ลบ.ม	456.28	912.56	112.00	224.00	1,136.56
	งานลูกรังไหลทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	19.50	ลบ.ม	26.13	509.54	32.99	643.31	1,152.85
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขีดหยาบผิวพื้น+แต่งสี	6.00	ลบ.ม	-	-	466.00	2,796.00	2,796.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	38.40	ถุง	135.12	5,188.61	-	-	5,188.61
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.40	ลบ.ม	456.28	1,095.07	-	-	1,095.07
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	4.80	ลบ.ม	643.28	3,087.74	-	-	3,087.74
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	40.00	ตรม.	35.00	1,400.00	5.00	200.00	1,600.00
	- RB Ø 19 มม.	0.01	ตัน	33,301.38	333.01	3,100.00	31.00	364.01
	- DB Ø 12 มม.	0.01	ตัน	25,198.38	251.98	3,600.00	36.00	287.98
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	0.27	ลบ.ฟ.	476.00	128.52	-	-	128.52
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	10.00	เมตร	-	-	20.60	206.00	206.00
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	0.83	แผ่น	30.00	24.90	5.00	4.15	29.05
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	0.10	ท่อน	66.00	6.60	-	-	6.60
	แอสฟัลท์	0.60	ลิตร	30.00	18.00	4.50	2.70	20.70
	- งานขุดดิน	2.24	ลบ.ม.	-	-	112.00	250.88	250.88
	- งานขนดินเหลือจากการถมกลับ ระยะ 1 กม.	0.29	ลบ.ม.	11.55	3.35	112.00	32.48	35.83
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.18	ลบ.ม.	456.28	82.13	112.00	20.16	102.29
	ลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร							
	พร้อมยาแนว	7.00	ท่อน	510.00	3,570.00	140.00	980.00	4,550.00
2	จุดที่ 2							
	งานตัดเกรดพื้นที่เดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	1.77	70.80	70.80
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	2.00	ลบ.ม	456.28	912.56	112.00	224.00	1,136.56
	งานลูกรังไหลทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	19.50	ลบ.ม	26.13	509.54	32.99	643.31	1,152.85

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานฉาบฉวยคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่ง	6.00	ลบ.ม	-	-	466.00	2,796.00	2,796.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	38.40	ถุง	135.12	5,188.61	-	-	5,188.61
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.40	ลบ.ม	456.28	1,095.07	-	-	1,095.07
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	4.80	ลบ.ม	643.28	3,087.74	-	-	3,087.74
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	40.00	ตรม.	35.00	1,400.00	5.00	200.00	1,600.00
	- RB Ø 19 มม.	0.01	ตัน	33,301.38	333.01	3,100.00	31.00	364.01
	- DB Ø 12 มม.	0.01	ตัน	25,198.38	251.98	3,600.00	36.00	287.98
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	0.27	ลบ.ฟ.	476.00	128.52	-	-	128.52
	- ค่าแบบช่าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	10.00	เมตร	-	-	20.60	206.00	206.00
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	0.83	แผ่น	30.00	24.90	5.00	4.15	29.05
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	0.10	ท่อน	66.00	6.60	-	-	6.60
	แอสฟัลท์	0.60	ลิตร	30.00	18.00	4.50	2.70	20.70
	- งานขุดดิน	2.24	ลบ.ม.	-	-	112.00	250.88	250.88
	- งานขนดินเหลือจากการถมกลับ ระยะ 1 กม.	0.29	ลบ.ม.	11.55	3.35	112.00	32.48	35.83
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.18	ลบ.ม.	456.28	82.13	112.00	20.16	102.29
	ลงท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร							
	พร้อมยาแนว	7.00	ท่อน	510.00	3,570.00	140.00	980.00	4,550.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							44,218.98

หมายเหตุ รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาน้ำมัน โซล่า
ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุตรธานี 33.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ



(นายมิตร แก้วที)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา