


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : วางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ติดตั้งแกลบรัดแยกพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ออก ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๗ ชุด จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณที่นายจันทร์เพ็ง กาฬพิบูลย์ จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่นางบุญเพ็ง สารบุตร ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. พันจ่าเอกเอกวัฒน์ ชิมกระโทก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ
(เอกวัฒน์ ชิมกระโทก)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง		
ประเภท	งานอาคาร	ขยายเขตประปาบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง		
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณการเมื่อ	พ.ย.-67		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	37,108	1.3091	48,578	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	0	1.0700	0	และป้ายโครงการ 1 ป้าย
	เงื่อนไข				ผู้รับจ้างจัดหา
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			48,578	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			48,000	
ตัวอักษร	(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคงฤช ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

ประธานกรรมการฯ

(เอกวัฒน์ ชิมกระโทก) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธำนิษฐ์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ	งานต้นทุนโครงการขยายเขตประปาบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
สถานที่ดำเนินการ	ขยายเขตประปาบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
รายละเอียด	บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
	วางท่อประปาพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 800 เมตร
	ติดตั้งแคลมป์รัดแยกพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ออก 1/2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด
	จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณที่นายจันทร์เพ็ง กานพิบูลย์
	จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่นางบุญเพ็ง สารบุตร
ตามแบบเลขที่	ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณการเมื่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

พ.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขยายเขตประปา วางท่อประปาพีวีซี							
	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด 1.5 นิ้ว	800.00	เมตร	18.25	14,600.00	9.27	7,416.00	22,016.00
	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	3.50	เมตร	10.05	35.17	2.80	9.80	44.97
2	งานติดตั้งแคลมป์รัดแยก							
	งานติดตั้งแคลมป์รัดแยกพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ออก 1/2 นิ้ว	7.00	ชุด	60.00	420.00	30.00	210.00	630.00
3	งานเชื่อมต่อท่อพีวีซี ประตุน้ำทองเหลือง							
	หัวอุด พีวีซี 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	7.00	ตัว	5.14	35.98	-	-	35.98
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	7.00	ตัว	5.14	35.98	-	-	35.98
	ข้อต่อ 90 องศา 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	4.00	ตัว	24.30	97.20	-	-	97.20
	ข้อต่อสามทาง 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	-	ตัว	33.64	-	-	-	-
	หัวอุด พีวีซี 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	1.00	อัน	24.30	24.30	-	-	24.30
	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว	2.00	ชุด	690.00	1,380.00	300.00	600.00	1,980.00
	ข้อต่อ 90 องศา พีวีซีขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ติดตั้งประตุน้ำ	8.00	อัน	24.30	194.40	-	-	194.40
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ติดตั้งประตุน้ำ	4.00	อัน	24.30	97.20	-	-	97.20
	เทปพันเกลียว	3.00	ม้วน	20.00	60.00	-	-	60.00
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1000 กรัม	2.00	กระป๋อง	570.08	1,140.16	-	-	1,140.16
	ชุดดินวางท่อประปาพีวีซีพร้อมถมกลับ	96.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,752.00	10,752.00
	ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 33.50 บาท/ลิตร							
รวมราคาค่าต้นทุน								37,108

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แดงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ