


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิบดิ์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิทธิพรวิทย์ คำวันดี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิบดิ์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สิริพรวิทย์ คำวันดี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง		
ประเภท	งานอาคาร (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์)		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง		
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณการเมื่อ	พ.ศ.-66		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
		130,449.45	1.3074	170,549.61	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้รับจ้างจัดทำ				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			170,549.61	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			170,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

ผู้ประมาณการ
 (นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ตรวจสอบ/ทวน
 (นายเอกณพงศ์ บรรณารักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ
 (นางนันทอร ศิริสงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
 อนุมัติ
 (นายไกรลาศ ทองทวี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายธนาธิบท์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 ลงชื่อ กรรมการ
 (สิบโทธีรวัศ คำวันดี) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

รายละเอียดโครงการ

กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อ

พ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดดินฐานรากและกลบกลับ	3.40	ลบ.ม	-	-	99	336.60	336.60
2	ทรายหยาบรอง ฐานราก + พื้น GS	1.90	ลบ.ม	364	691.60	99	188.10	879.70
3	คอนกรีตหยาบรองฐานราก + ท้องคานคอดิน	0.30	ลบ.ม	-	-	498	149.40	149.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..260 กก./ลบ.ม.	1.56	ถุง	118.30	184.55	-	-	184.55
	- ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.12	ลบ.ม	480.93	57.71	-	-	57.71
	- หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.24	ลบ.ม	667.93	160.30	-	-	160.30
4	คอนกรีตโครงสร้างฐานราก ตอม่อ คาน เสา พื้น GS							-
	240 ksc ทรงลูกบาศก์	5.29	ลบ.ม	-	-	498	2,634.42	2,634.42
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	33.86	ถุง	118.30	4,005.64	-	-	4,005.64
	- ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.12	ลบ.ม	480.93	1,019.57	-	-	1,019.57
	- หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	4.23	ลบ.ม	667.93	2,825.34	-	-	2,825.34
5	ไม้แบบ ฐานราก คานคอดิน พื้น GS รอบอาคาร คิดค่าวัสดุ 50 %	9.25	ตร.ม.	139	1,285.75	-	-	1,285.75
	- ค่าแรงไม้แบบ ฐานราก คานคอดิน พื้น GS รอบอาคาร	18.50	ตร.ม.	-	-	133	2,460.50	2,460.50
6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB 6 SR 24	0.022	ตัน	27,890	613.58	4,100	90.20	703.78
	- เหล็ก DB 12 SD 30	0.126	ตัน	27,808.22	3,503.84	3,300	415.80	3,919.64
	- wire mesh 4 mm @ 0.20 x0.20 m.	33.50	ตร.ม.	41.32	1,384.22	5	167.50	1,551.72
7	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จ ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว สูง 4.00 ม. เหล็กยื่น 4 - DB 12	2.00	ตัน	1,500	3,000.00	152	304.00	3,304.00
8	งานโครงหลังคา							-
	- อะเส เหล็กกล่อง 50 x 100 x 2.3 มม.	3.00	เส้น	1,015	3,045.00	310	930.00	3,975.00
	- จันทัน เหล็กกล่อง 50 x 100 x 2.3 มม.	7.00	เส้น	1,015	7,105.00	310	2,170.00	9,275.00
	- แป เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	7.00	เส้น	635	4,445.00	210.00	1,470.00	5,915.00
	- เหล็กกล่อง 38 x 75 x 2.3 มม.ปิดด้านข้างหลังคา	1.00	เส้น	775	775.00	228.60	228.60	1,003.60
	- ลวดเชื่อม	3.00	กล่อง	130	390.00	-	-	390.00
	- แผ่นเหล็กปิดหัวเสา 0.15 x 0.15 x 3 มม.	2.00	แผ่น	50	100.00	-	-	100.00
	- หลังคาเมทัลชีทเบอร์ 25 ยาว 5.00 เมตร	10.00	แผ่น	575	5,750.00	-	-	5,750.00
	- แผ่นครอบข้างเมทัลชีทเบอร์ 25	10.00	เมตร	115	1,150.00	-	-	1,150.00
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	140.00	ตัว	2.50	350.00	-	-	350.00
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	35.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,450.00	2,450.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 8 นิ้ว	17.00	เมตร	75	1,275.00	43	731.00	2,006.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 6 นิ้ว	17.00	เมตร	65	1,105.00	30	510.00	1,615.00
	- สีนํ้ามันขนาด 3.785 ลิตร ทาเหล็กโครงหลังคา	2.00	แกลลอน	411	822.00	-	-	822.00
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. ปิดด้านข้างหลังคา	1.00	แผ่น	139	139.00	42	42.00	181.00
	- ค่าแรงทาสีกันสนิมเหล็ก	27.60	ตร.ม.	-	-	38	1,048.80	1,048.80

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
9	งานก่อ ฉาบ ทาสี ผนัง							-
	- อิฐบล็อก	36.00	ตร.ม.	104	3,744.00	-	-	3,744.00
	- ค่าแรงก่ออิฐบล็อก	36.00	ตร.ม.	-	-	80	2,880.00	2,880.00
	- อิฐบล็อกช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงก่ออิฐบล็อกช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- งานจับเชี่ยม	16.00	เมตร	25	400.00	15	240.00	640.00
	- งานฉาบผนัง	72.00	ตร.ม.	-	-	82	5,904.00	5,904.00
	- ปูนก่อ / ฉาบ ถู 50 กก.	59.50	ถุง	120	7,140.00	-	-	7,140.00
	- ทาสีผนัง สีรองพื้น	72.00	ตร.ม.	14.25	1,026.00	-	-	1,026.00
	- ทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิค 2 เทียว	144.00	ตร.ม.	14.25	2,052.00	-	-	2,052.00
	- ค่าแรงทาสีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว	72.00	ตร.ม.	-	-	30	2,160.00	2,160.00
	- เสาเอ็นทับหลัง หนาเท่าผนังก่อ สูง 0.10 ม. เหล็ก RB 6 SR 24 จำนวน 2 เส้น	40.00	เมตร	50	2,000.00	44	1,760.00	3,760.00
10	งานพื้นและตกแต่ง							
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อมค้ำกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	170	3,400.00	174	3,480.00	6,880.00
11	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	220	4,400.00	75	1,500.00	5,900.00
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดทาสี หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	13.50	ตร.ม.	230	3,105.00	75	1,012.50	4,117.50
	- สีน้ำอะคริลิคทาฝ้าเพดาน							
	ทาสีฝ้าเพดาน สีรองพื้น	33.50	ตร.ม.	14.25	477.38	-	-	477.38
	ทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิค 2 เทียว	67.00	ตร.ม.	14.25	954.75	-	-	954.75
	ค่าแรงทาสีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว	33.50	ตร.ม.	-	-	30	1,005.00	1,005.00
12	งานประตูด่านต่าง							
	- หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีขาว 1.5 มม. กระจกใสหนา 5 มม.	2.00	ชุด	2,500	5,000.00	600	1,200.00	6,200.00
	- ประตูบานสวิง กรอบอลูมิเนียมสีขาว 1.5 มม. กระจกใสหนา 5 มม.	1.00	ชุด	4,500	4,500.00	300	300.00	4,800.00
13	งานไฟฟ้า							
	- ดวงโคมก้างปลา หลอดคู่ 2-20 W ติดเพดาน	2.00	ชุด	900	1,800.00	150	300.00	2,100.00
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (สาย L)	20.00	เมตร	6	120.00	5	100.00	220.00
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (สาย N)	20.00	เมตร	6	120.00	5	100.00	220.00
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	16	320.00	5	100.00	420.00
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	20.00	เมตร	12.5	250.00	5	100.00	350.00
	- ชุดสวิตช์	1.00	อัน	27	27.00	80	80.00	107.00
	- ชุดปลั๊ก	4.00	อัน	27	108.00	90	360.00	468.00
	- ชุดกล่องพักสาย	4.00	ชุด	30	120.00	15	60.00	180.00
14	งานย้ายพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
15	ดินถมทำฟุตบาท รอบบริเวณตัวอาคาร	20.00	ลบ.ม.	28.40	568.00	33.29	665.80	1,233.80
16	รื้อถอนเพิงหลังคาชั่วคราวเดิม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								130,449.45

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 34.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อ		มี.ค.-66						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดดินฐานรากและกลับ	3.40	ลบ.ม	-	-	99	336.60	336.60
2	ทรายหยาบรอง ฐานราก +พื้น GS	1.90	ลบ.ม	364	691.60	99	188.10	879.70
3	คอนกรีตหยาบรองฐานราก + ห้องคานคอดิน	0.30	ลบ.ม	-	-	498	149.40	149.40
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..260 กก./ลบ.ม.	1.56	ถุง	118.30	184.55	-	-	184.55
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.12	ลบ.ม	480.93	57.71	-	-	57.71
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.24	ลบ.ม	667.93	160.30	-	-	160.30
4	คอนกรีตโครงสร้างฐานราก ต่อม่อ คาน เสา พื้น GS							-
	240 ksc ทรงลูกบาศก์	5.29	ลบ.ม	-	-	498	2,634.42	2,634.42
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	33.86	ถุง	118.30	4,005.64	-	-	4,005.64
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.12	ลบ.ม	480.93	1,019.57	-	-	1,019.57
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	4.23	ลบ.ม	667.93	2,825.34	-	-	2,825.34
5	ไม้แบบ ฐานราก คานคอดิน พื้น GS รอบอาคาร คิดค่าวัสดุ 50 %	9.25	ตร.ม.	139	1,285.75	-	-	1,285.75
	- ค่าแรงไม้แบบ ฐานราก คานคอดิน พื้น GS รอบอาคาร	18.50	ตร.ม.	-	-	133	2,460.50	2,460.50
6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB 6 SR 24	0.022	ตัน	27,890	613.58	4,100	90.20	703.78
	- เหล็ก DB 12 SD 30	0.126	ตัน	27,808.22	3,503.84	3,300	415.80	3,919.64
	- wire mesh 4 mm @ 0.20 x0.20 m.	33.50	ตร.ม.	41.32	1,384.22	5	167.50	1,551.72
7	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จ ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว สูง 4.00 ม. เหล็กยื่น 4 - DB 12	2.00	ตัน	1,500	3,000.00	152	304.00	3,304.00
8	งานโครงหลังคา							
	- อะเส เหล็กกล่อง 50 x 100 x 2.3 มม.	3.00	เส้น	1,015	3,045.00	310	930.00	3,975.00
	- จันทัน เหล็กกล่อง 50 x 100 x 2.3 มม.	7.00	เส้น	1,015	7,105.00	310	2,170.00	9,275.00
	- แป เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	7.00	เส้น	635	4,445.00	210.00	1,470.00	5,915.00
	- เหล็กกล่อง 38 x 75 x 2.3 มม.ปิดด้านข้างหลังคา	1.00	เส้น	775	775.00	228.60	228.60	1,003.60
	- ลวดเชื่อม	3.00	กล่อง	130	390.00	-	-	390.00
	- แผ่นเหล็กปิดหัวเสา 0.15 x 0.15 x 3 มม.	2.00	แผ่น	50	100.00	-	-	100.00
	- หลังคาเมทัลชีทเบอร์ 25 ยาว 5.00 เมตร	10.00	แผ่น	575	5,750.00	-	-	5,750.00
	- แผ่นครอบข้างเมทัลชีทเบอร์ 25	10.00	เมตร	115	1,150.00	-	-	1,150.00
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	140.00	ตัว	2.50	350.00	-	-	350.00
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	35.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,450.00	2,450.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 8 นิ้ว	17.00	เมตร	75	1,275.00	43	731.00	2,006.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 6 นิ้ว	17.00	เมตร	65	1,105.00	30	510.00	1,615.00
	- สีสันขนาด 3.785 ลิตร ทาเหล็กโครงหลังคา	2.00	แกลลอน	411	822.00	-	-	822.00
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. ปิดด้านข้างหลังคา	1.00	แผ่น	139	139.00	42	42.00	181.00
	- ค่าแรงทาสีกันสนิมเหล็ก	27.60	ตร.ม.	-	-	38	1,048.80	1,048.80

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
9	งานก่อ ฉาบ ทาสี ผนัง						-	-
	- อิฐบล็อก	46.40	ตร.ม.	104	4,825.60	-	-	4,825.60
	- ค่าแรงก่ออิฐบล็อก	46.40	ตร.ม.	-	-	80	3,712.00	3,712.00
	- อิฐบล็อกช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงก่ออิฐบล็อกช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- งานฉาบผนัง	92.80	ตร.ม.	-	-	82	7,609.60	7,609.60
	- ปูนก่อ / ฉาบ ถู 50 กก.	36.73	ถุง	117	4,297.41	-	-	4,297.41
	- ทาสีผนัง สีรองพื้น	92.80	ตร.ม.	14.25	1,322.40	-	-	1,322.40
	- ทาสีผนัง สีนํ้าอะคริลิก 2 เทียว	185.60	ตร.ม.	14.25	2,644.80	-	-	2,644.80
	- ค่าแรงทาสีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว	92.80	ตร.ม.	-	-	30	2,784.00	2,784.00
	- เสาคอนกรีตหลัง หนาเท่าผนัง ก่อ สูง 0.10 ม. เหล็ก RB 6 SR 24 จำนวน 2 เส้น	43.00	เมตร	50	2,150.00	44	1,892.00	4,042.00
10	งานพื้นและตกแต่ง							
	- พื้นคอนกรีตขัดมัน	20.00	ตร.ม.	-	-	40	800.00	800.00
11	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี อีพ็อกซีบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	220	4,400.00	75	1,500.00	5,900.00
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดทาสี หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	19.80	ตร.ม.	230	4,554.00	75	1,485.00	6,039.00
	- สีนํ้าอะคริลิกทาฝ้าเพดาน							
	ทาสีฝ้าเพดาน สีรองพื้น	39.80	ตร.ม.	14.25	567.15	-	-	567.15
	ทาสีฝ้าเพดาน สีนํ้าอะคริลิก 2 เทียว	79.60	ตร.ม.	14.25	1,134.30	-	-	1,134.30
	ค่าแรงทาสีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว	39.80	ตร.ม.	-	-	30	1,194.00	1,194.00
12	งานประตูด่านต่าง							
	- หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีขาว 1.00 มม. กระฉากใสหนา 5 มม.	2.00	ชุด	2,000	4,000.00	600	1,200.00	5,200.00
	- ประตูบานสวิง กรอบอลูมิเนียมสีขาว 1.00 มม. กระฉากใสหนา 5 มม.	1.00	ชุด	4,000	4,000.00	300	300.00	4,300.00
13	งานไฟฟ้า							
	- ดวงโคม หลอดคู่ 2-20 W ติดเพดาน	1.00	ชุด	900	900.00	150	150.00	1,050.00
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. เดินลอยติดกับ หรือเชื่อมขัดรัดสาย	20.00	เมตร	25	500.00	5	100.00	600.00
	- ชุดสวิตช์	1.00	อัน	27	27.00	80	80.00	107.00
	- ชุดปลั๊ก	2.00	อัน	27	54.00	90	180.00	234.00
	- ชุดกล่องพักสาย	3.00	ชุด	30	90.00	15	45.00	135.00
14	งานย้ายพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
15	ดินถมทำฟุตบาท รอบบริเวณตัวอาคาร	20.00	ลบ.ม.	28.40	568.00	33.29	665.80	1,233.80
16	รื้อถอนเพิงหลังคาชั่วคราวเดิม	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								130,079.73

ราคานํ้ามันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 34.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ