


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกกลาง อำเภอแพญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอแพญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน ๑๐ จุด จุดเริ่มต้นสามแยกถนนโคกก่อง-โพนสวรรค์ จุดสิ้นสุด สามแยกทางเข้า อบต.โคกกกลาง จุดที่ ๒ ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ จุด จุดเริ่มต้น สี่แยกประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุด สามแยกทางเข้า อบต.โคกกกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิรท์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิรท์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ประเภท	เสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ กำลังไฟ 200W	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	ม.ค.-67	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโซล่าเซลล์ในโครงการ	47,615.45	1.0700	50,948.53	
2	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ กับเสาไฟของการไฟฟ้า	46,730.00	1.0700	50,001.10	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมงานต้นทุน	94,345.45			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			100,949.63	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว น้ำมันดีเซล 30.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน.....

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายคงฤช ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ.....

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1 ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน 10 จุด จุดเริ่มต้น สามแยกถนน โคกก่อง - โพนสวรรค์
จุดสิ้นสุด สามแยกทางเข้า อบต.โคกกลาง
จุดที่ 2 ติดตั้งพร้อมเสาโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด จุดเริ่มต้น สี่แยกประปาหมู่บ้าน
จุดสิ้นสุด สามแยกทางเข้า อบต.โคกกลาง

ประมาณการเมื่อ

ม.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	หลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาและฐานคอนกรีต พร้อมติดตั้ง							
	งานขุดดิน วางฐานเสา พร้อมถมกลับ	1	จุด	-	-	112.00	112.00	112.00
	โคมโซล่าเซลล์LED ขนาด 200 w พร้อมขาเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	ชุด	4350.00	4350.00	323.00	323.00	4673.00
	คาดเหลือง ขนาด 48 มม. ยาว 1.50 ม. รวมโค้ง							
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดเหลือง คก. 4 นิ้ว	2	เมตร	275.00	550.00	80.00	160.00	710.00
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดเหลือง คก. 3 นิ้ว	4	เมตร	166.00	664.00	70.00	280.00	944.00
	แผ่นเพลท 0.30 x 0.30 หน้า 9 มม.	1	แผ่น	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00
	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 5 มม. เชื่อมติดดินเสา	4	แผ่น	32.00	128.00	9.60	38.40	166.40
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน 4" ลด 3" สีทอง	1	ชิ้น	85.00	85.00	43.00	43.00	128.00
	เหล็กเกลียวตัวแอล 5/8"x 30 ซม.	4	ชุด	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00
	สีทากันสนิม (บรอนซ์)	0.5	กระป๋อง	350.00	175.00	141.00	70.50	245.50
	สีน้ำมันเคลือบเงา (สีเขียวเข้ม)	0.5	กระป๋อง	350.00	175.00	141.00	70.50	245.50
	งานเทคอนกรีตต่อมือ	0.227	ลบ.ม.	-	-	466.00	105.78	105.78
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ... 320 กก./ลบ.ม.	1.453	ถุง	139.00	201.97	-	-	201.97
	- หยาหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.091	ลบ.ม.	451.96	41.13	-	-	41.13
	- หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.182	ลบ.ม.	638.96	116.29	-	-	116.29
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.002	ตัน	27,764.01	55.53	4400.00	8.80	64.33
	- เหล็ก DB 12 mm.	0.007	ตัน	27,535.01	192.75	3600.00	25.20	217.95
	งานไม้แบบและค้ำยัน							
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ตร.ม.	149.90	172.39	139.00	159.85	332.24
	ดอกบัวสำเร็จ ขนาด 3"	1.00	อัน	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00
	ลวดเชื่อม	0.25	กิโลกรัม	180.00	45.00	-	-	45.00
	รวมค่างานต้นทุน(ต่อชุด) งานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาโซล่าเซลล์							9,523.09
	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาโซล่าเซลล์ในโครงการ (5ชุด)							47,615.45
2	ติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า							
	โคมโซล่าเซลล์LED ขนาด 200 w พร้อมขาเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	ชุด	4350.00	4350.00	323.00	323.00	4673.00
	คาดเหลือง ขนาด 48 มม. ยาว 1.50 ม. รวมโค้ง อุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง							
	รวมค่างานต้นทุน(ต่อชุด) งานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า							4,673.00
	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟของการไฟฟ้า (10ชุด)							46,730.00
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							94,345.45

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว น้ำมันดีเซล 30.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(.....)

นายศุภฤกษ์ แลงงศรี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ