


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทุ่งโคกก่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร กรวยทางถางป่า ๑,๔๑๐ ตารางเมตร ดินคันทาง ๑,๗๖๓ ลูกบาศก์เมตร ดินลูกรังรองผิวทาง ๓๕๓ ลูกบาศก์เมตร เกรดแต่งผิวทาง ๑,๔๑๐ ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน พร้อมยาแนว จุดเริ่มต้น ข้างวัดสระแก้ว จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางสายเพ็ญ - สร้างคอม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิบโทธีรวัศ คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(สิบโทธีรวัศ คำวันดี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุนัติ

(ลงชื่อ)



(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	พ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	93,221.10	1.3624	127,004.43	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้ายผู้รับจ้างจัดทำ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			127,004.43	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			127,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน.....

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางนันทอร ศิริสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ.....

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(สิบโทธีรวัศ คำวันดี) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12

ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12

สถานที่ดำเนินการ

บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร

กรวยทางลาดป่า 1,410 ตารางเมตร

ดินคันทาง 1,763 ลูกบาศก์เมตร

ดินลูกรังรองผิวทาง 353 ลูกบาศก์เมตร

เกรดแต่งผิวทาง 1,410 ลบ.ม.

ลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 8 ท่อน

รวม 24 ท่อน พร้อมยาแนว

จุดเริ่มต้น ข้างวัดสระแก้ว

จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางสายเพ็ญ - สร้างคอม

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ปี ๖๖๖๖ การเมื่อ

พ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ถางป่าขุดต่อขนาดหนักร	1,410.00	ตร.ม.	-	-	5.51	7,769.10	7,769.10
2	ดินขุดถมทำคันทาง (ลบ.ม. ปกติ) สูง 1.25 ม. ตลอดช่วง พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	1,763.00	ลบ.ม.	-	-	21.50	37,904.50	37,904.50
3	ลงดินลูกรังผิวทาง ตลอดช่วง หน้า 0.25 ม.	353	ลบ.ม.	28.40	10,025.20	32.60	11,507.80	21,533.00
4	เกรดแต่งผิวทาง	1,410.00	ลบ.ม.	-	-	1.73	2,439.30	2,439.30
5	ลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมยาแนว	24.00	ท่อน	652.30	15,655.20	330.00	7,920.00	23,575.20
รวมราคาค่าต้นทุน								93,221.10

ค่าน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ราคา 35.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ