

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฟุตบอลรอบเมรุเผาศพ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบเมรุ หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๑๓ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังข้างฟุตบอล เทพื้นคอนกรีตได้เตาเผา หนา ๐.๐๘ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖ ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. พันจ่าเอกเอกวัฒน์ ชิมกระโทก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิบดิ์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ
(เอกวัฒน์ ชิมกระโทก)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิบดิ์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประเภท	งานอาคาร (ก่อสร้างฟุตบอลสนามหญ้า บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
สถานที่ดำเนินการ	วัดบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	พ.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	110,371.53	1.3091	144,487.37	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			144,487.37	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			144,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			

พื้นที่ความหนา 0.10 ม.

313.00 ตรม.

พื้นที่ความหนา 0.08 ม.

6.00 ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคงฤกษ์ ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

ประธานกรรมการฯ

(เอกวิวัฒน์ ชิมกระโทก) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างฟุตบาทรอบเมรุเผาศพ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
ก่อสร้างฟุตบาทรอบเมรุเผาศพ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
วัดบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หนา 0.10 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 313 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังข้างฟุตบาท
เทพื้นคอนกรีตได้เตาเผา หนา 0.08 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
พ.ย.-67

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1 ฟุตบาทรอบเมรุ							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	313.00	ตร.ม.	-	-	1.77	554.01	554.01
	ลงดินลูกรังปรับระดับพื้นดินเดิมรอบเมรุ	310.73	ลบ.ม.	26.13	8,119.37	32.99	10,250.98	18,370.35
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	15.65	ลบ.ม.	456.77	7,148.45	112.00	1,752.80	8,901.25
	งานลูกรังไหลทาง	5.46	ลบ.ม.	26.13	142.67	32.99	180.13	322.80
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	31.30	ลบ.ม.	-	-	466.00	14,585.80	14,585.80
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	200.32	ถุง	135.12	27,067.24	-	-	27,067.24
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	12.52	ลบ.ม.	456.77	5,718.76	-	-	5,718.76
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	25.04	ลบ.ม.	649.97	16,275.25	-	-	16,275.25
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	313.00	ตร.ม.	32.00	10,016.00	5.00	1,565.00	11,581.00
	- RB Ø 19 มม.	0.03	ตัน	33,301.64	999.05	3,100.00	93.00	1,092.05
	- DB Ø 12 มม.	0.06	ตัน	27,780.62	1,666.84	3,600.00	216.00	1,882.84
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.31	ลบ.ฟ.	476.64	624.40	-	-	624.40
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาว	72.80	เมตร	-	-	20.60	1,499.68	1,499.68
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	4.00	แผ่น	30.00	120.00	5.00	20.00	140.00
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	-	ท่อน	66.82	-	-	-	-
	แอสฟัลท์	4.70	ลิตร	30.00	141.00	4.50	21.15	162.15
1	จุดที่ 2 ได้เตาเผา							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	6.00	ตร.ม.	-	-	1.77	10.62	10.62
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.30	ลบ.ม.	456.77	137.03	112.00	33.60	170.63
	งานลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	26.13	-	32.99	-	-
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	0.48	ลบ.ม.	-	-	466.00	223.68	223.68
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	3.07	ถุง	135.12	414.82	-	-	414.82
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.19	ลบ.ม.	456.77	86.79	-	-	86.79
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.38	ลบ.ม.	649.97	246.99	-	-	246.99
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	6.00	ตร.ม.	32.00	192.00	5.00	30.00	222.00
	- RB Ø 19 มม.	-	ตัน	33,301.64	-	3,100.00	-	-
	- DB Ø 12 มม.	-	ตัน	27,780.62	-	3,600.00	-	-
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	0.04	ลบ.ฟ.	476.64	19.07	-	-	19.07
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาว	2.73	เมตร	-	-	20.60	56.24	56.24
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	4.00	แผ่น	30.00	120.00	5.00	20.00	140.00
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	-	ท่อน	66.82	-	-	-	-
	แอสฟัลท์	0.09	ลิตร	30.00	2.70	4.50	0.41	3.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
หมายเหตุ	รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาน้ำมัน โซล่า ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุตรธานี 33.50 บาท/ลิตร							รวมราคาค่าต้นทุน 110,371.53

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ