

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอฟะนง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอฟะนง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕๐ เมตร รื้อถนน คสล. เดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมขนทิ้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิกร เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิบโทธีรวัศ คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิกร เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สิบโทธีรวัศ คำวันดี)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกอง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	16,783.52	1.3624	22,865.87	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			22,865.87	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			22,000.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ
(นายศุภฤกษ์ แสงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตรวจ/ทาน
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นางนันทิรา ศรีสงค์) 31 ม.ค. 66
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อนุมัติ
(นายไกรลาส ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนาธิรท์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ลงชื่อ กรรมการ
(สิบโทธีรวัศ คำวันดี) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ลงชื่อ กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงชื่อ กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แสงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1

โครงการ

ปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโครงการ

ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.150 เมตร

รื้อถนน คสล. เดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมขนทิ้ง

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

มี.ค.-66

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1							
	งานรื้อสกัดถนนเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00
	งานขนส่งเศษคอนกรีตไปทิ้งระยะทาง 1 กม.	6.00	ลบ.ม.	14.37	86.22	22.63	135.78	222.00
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	1.78	71.20	71.20
	นทรายรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม	480.93	480.93	90.00	90.00	570.93
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	6.00	ลบ.ม	-	-	436.00	2,616.00	2,616.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	38.40	ถุง	118.30	4,542.72	-	-	4,542.72
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.40	ลบ.ม	480.93	1,154.23	-	-	1,154.23
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	4.80	ลบ.ม	667.93	3,206.06	-	-	3,206.06
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	40.00	ตรม.	41.32	1,652.80	5.00	200.00	1,852.80
	- DB Ø 12 มม.	0.01	ตัน	27,808.22	278.08	2,900.00	29.00	307.08
	ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	10.00	เมตร	-	-	20.60	206.00	206.00
	แอสฟัลท์	1.00	ลิตร	30.00	30.00	4.50	4.50	34.50
รวมราคาค่าต้นทุน								16,783.52

ผู้ประมาณการ

(นายสุกฤษฎ์ แสงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ