


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอดุสิต จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอดุสิต จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ทำหุ้มข้างมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๘ ตร.ม. จุดเริ่มต้น คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ที่นายนายสมัย อุดมเพ็ญ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปณิตดา กาหวาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นายมิตร แก้วที ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวปณิตดา กาหวาย)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายมิตร แก้วที)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายไกรลาส ทองทวี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
สถานที่ดำเนินการ	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ ส.ค.-68	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,100.20	1.3642	483,063.49	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 บ้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ บ้ายโครงการ 1 บ้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			483,063.49	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			483,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

851 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

568 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ



(นายมิตร แก้วที)

ผช.นายช่างโยธา


ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ



(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปนัดดา กาหาวาย) หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ



(นายคงกฤษ ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมิตร แก้วที) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ



(นายไกรลาส ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
ทำลูกรังมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11.28 ตร.ม.
จุดเริ่มต้น คสล.เดิม
จุดสิ้นสุด ที่นายนายสมัย อุดมเพ็ญ
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่

ส.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	851.28	ตร.ม.	-	-	1.77	1,506.77	1,506.77
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	43.16	ลบ.ม	514.02	22,185.10	112.00	4,833.92	27,019.02
	งานลูกรังไหลทาง ตามสภาพพื้นที่ + จุดสิ้นสุดโครงการ	46.50	ลบ.ม	26.13	1,215.05	32.99	1,534.04	2,749.09
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหายาบผิวพื้น+แต่งลาย	127.69	ลบ.ม	-	-	466.00	59,503.54	59,503.54
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	817.23	ถุง	142.00	116,046.66	-	-	116,046.66
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	51.08	ลบ.ม	514.02	26,256.14	-	-	26,256.14
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	102.15	ลบ.ม	649.97	66,394.44	-	-	66,394.44
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	851.28	ตรม.	35.50	30,220.44	5.00	4,256.40	34,476.84
	- RB Ø 19 มม.	0.19	ตัน	33,301.64	6,327.31	3,100.00	589.00	6,916.31
	- DB Ø 12 มม.	0.19	ตัน	25,198.84	4,787.78	3,600.00	684.00	5,471.78
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	5.65	ลบ.ฟ.	476.64	2,693.02	-	-	2,693.02
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	210.00	เมตร	-	-	20.60	4,326.00	4,326.00
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	3.73	แผ่น	30.00	111.90	5.00	18.65	130.55
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	2.34	ท่อน	66.82	156.36	-	-	156.36
	แอสฟัลท์	13.15	ลิตร	30.00	394.50	4.50	59.18	453.68
รวมราคาค่าต้นทุน								354,100.20

หมายเหตุ รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาน้ำมัน โซล่า
ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุดรธานี 33.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายมิตร แก้วที)

ผช.นายช่างโยธา