

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ สายวัดป่านาแคเชื่อมห้วยเสือเต็น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ลบ.ม. เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ สายแยกถนนสายห้วยเสือเต็น เชื่อมตำบลเพ็ญผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลบ.ม. เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน จำนวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิทธิวิทย์ คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(สิทธิวิทย์ คำวันดี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุกัญญา แอกลงศรี)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ซ่อมแซมถนนลูกรัง)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	ต.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	90,086.16	1.3624	122,733.38	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้ายผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			122,733.38	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			122,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แดลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน.....

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางนันทอร ศิริสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ.....

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(สิบโทธีรวัศ คำวันดี) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แดลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1
โครงการ	ต.โคกก่อง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
สถานที่ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1
รายละเอียดโครงการ	บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ต.โคกก่อง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
	จุดที่ 1 สายวัดป่านาแคเชื่อมห้วยเสือเต้น
	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร
	ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 868 ลบ.ม.
	เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.
	จุดที่ 2 สายแยกถนนสายห้วยเสือเต้น เชื่อมตำบลเพ็ญ
	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร
	ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 264 ลบ.ม.
	เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.
	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
	ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่องกำหนด

ประมาณการเมื่อ

ต.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1 สายวัดป่านาแคเชื่อมห้วยเสือเต้น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร							
	- งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับแต่ง	868	ลบ.ม.	34.29	29,763.72	33.59	29,156.12	58,919.84
	- งานเกรดปรับแต่ง ผิวจราจร	4,200.00	ตร.ม.	-	-	1.79	7,518.00	7,518.00
2	จุดที่ 2 สายแยกถนนสายห้วยเสือเต้น เชื่อมตำบลเพ็ญ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร							
	- งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับแต่ง	264	ลบ.ม.	34.29	9,052.56	33.59	8,867.76	17,920.32
	- งานเกรดปรับแต่ง ผิวจราจร	3,200.00	ตร.ม.	-	-	1.79	5,728.00	5,728.00
รวมราคาค่าต้นทุน								90,086.16

ค่าน้ำมัน โซล่าที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ราคา 35.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ
(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ