


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หูช้างไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนายเอก เว้นบাপ จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางสายโคกกลาง - นาจาน จุดที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายเพ็ญ - สร้างคอม จุดสิ้นสุด วัดป่าบ้านโคกกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายไกรลาศ ทองทวี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน 2 แผ่น เมื่อ พ.ย.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	330,531.53	1.3642	450,911.11	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			450,911.11	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			450,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 820 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 549 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แดงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคงฤช ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนาธิรต์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แดงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ลูกระนาดไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
ลงท่อระบายน้ำ คสล. อัตรา 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน
จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนายเอก เว้นบับ จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางสายโคกกลาง - นาจาน
จุดที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายเพี้ย - สร้างคอม จุดสิ้นสุด วัดป่าบ้านโคกกลาง
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
พ.ย.-66

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	380.00	ตร.ม.	-	-	1.73	657.40	657.40
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	19.00	ลบ.ม	451.96	8,587.24	112.00	2,128.00	10,715.24
	งานลูกรังไหล่ทาง	13.80	ลบ.ม	28.40	391.92	32.07	442.57	834.49
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	57.00	ลบ.ม	-	-	466.00	26,562.00	26,562.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	364.80	ถุง	139.00	50,707.20	-	-	50,707.20
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	22.80	ลบ.ม	451.96	10,304.69	-	-	10,304.69
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	45.60	ลบ.ม	638.96	29,136.58	-	-	29,136.58
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	380.00	ตร.ม.	35.00	13,300.00	5.00	1,900.00	15,200.00
	- RB Ø 19 มม.	0.08	ตัน	33,282.01	2,662.56	3,100.00	248.00	2,910.56
	- DB Ø 12 มม.	0.08	ตัน	27,535.01	2,202.80	3,600.00	288.00	2,490.80
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.48	ลบ.ฟ.	464.00	1,150.72	-	-	1,150.72
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	98.00	เมตร	-	-	20.60	2,018.80	2,018.80
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	1.53	แผ่น	30.00	45.90	5.00	7.65	53.55
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	0.92	ท่อน	64.00	58.88	-	-	58.88
	แอลพีเอส	5.70	ลิตร	30.00	171.00	4.50	25.65	196.65
2	จุดที่ 2							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	440.00	ตร.ม.	-	-	1.73	761.20	761.20
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	22.00	ลบ.ม	451.96	9,943.12	112.00	2,464.00	12,407.12
	งานลูกรังไหล่ทาง	13.20	ลบ.ม	28.40	374.88	32.07	423.32	798.20
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	66.00	ลบ.ม	-	-	466.00	30,756.00	30,756.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	422.40	ถุง	139.00	58,713.60	-	-	58,713.60
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	26.40	ลบ.ม	451.96	11,931.74	-	-	11,931.74
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	52.80	ลบ.ม	638.96	33,737.09	-	-	33,737.09
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	440.00	ตร.ม.	35.00	15,400.00	5.00	2,200.00	17,600.00
	- RB Ø 19 มม.	0.10	ตัน	33,282.01	3,328.20	3,100.00	310.00	3,638.20
	- DB Ø 12 มม.	0.08	ตัน	27,535.01	2,202.80	3,600.00	288.00	2,490.80

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.37	ลบ.ฟ.	464.00	1,099.68	-	-	1,099.68
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	88.00	เมตร	-	-	20.60	1,812.80	1,812.80
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	2.08	แผ่น	30.00	62.40	5.00	10.40	72.80
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	1.30	ท่อน	64.00	83.20	-	-	83.20
	แอสฟัลท์	6.60	ลิตร	30.00	198.00	4.50	29.70	227.70
	รวมราคาค่าต้นทุน							330,531.53

หมายเหตุ รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาน้ำมัน โซล่า

ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุตรธานี 32.55 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แดลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ