

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕๐ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ไหล่ทางกว้าง ตาม สภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น บริเวณที่นางนงพรพิศ รอดชมพู จุดสิ้นสุด บริเวณที่นายนิลน ชมพูธร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิทธิวิทย์ คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สิริวิทย์ คำวันดี)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,481.84	1.3624	300,384.46	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			300,384.46	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 560 ตรม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 536 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน
(นายอานนท์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางนันทอร ศิริสงค์) 31 ม.ค. 66

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ
(นายไกรลาส ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนาธิร เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(สิบโทธีรวัศ คำวันดี) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.150 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น บริเวณที่นางพรพิศ รอดชมพู จุดสิ้นสุด บริเวณที่นายนิรันดร์ ชมพูธร ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณการเมื่อวันที่	มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ที่ 1							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	560.00	ตร.ม.	-	-	1.78	996.80	996.80
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	28.00	ลบ.ม	480.93	13,466.04	90.00	2,520.00	15,986.04
	งานลูกรังไหล่ทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	51.00	ลบ.ม	28.60	1,458.60	33.29	1,697.79	3,156.39
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	84.00	ลบ.ม	-	-	436.00	36,624.00	36,624.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	537.60	ถุง	118.30	63,598.08	-	-	63,598.08
	- ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	33.60	ลบ.ม	480.93	16,159.25	-	-	16,159.25
	- หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	67.20	ลบ.ม	667.93	44,884.90	-	-	44,884.90
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	560.00	ตร.ม.	41.32	23,139.20	5.00	2,800.00	25,939.20
	- RB Ø 19 มม.	0.12	ตัน	33,314.22	3,997.71	2,900.00	348.00	4,345.71
	- DB Ø 12 มม.	0.12	ตัน	27,808.22	3,336.99	2,900.00	348.00	3,684.99
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	3.77	ลบ.ฟ.	464.00	1,749.28	-	-	1,749.28
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	140.00	เมตร	-	-	20.60	2,884.00	2,884.00
	โฟมหนา 1 นิ้ว	2.68	แผ่น	30.00	80.40	5.00	13.40	93.80
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	1.40	ท่อน	64.00	89.60	-	-	89.60
	แอสฟัลท์	8.40	ลิตร	30.00	252.00	4.50	37.80	289.80
รวมราคาค่าต้นทุน								220,481.84

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 34.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แสงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ