

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกลาง อำเภोधเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภोधเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น เชื่อมถนน คสล. ปี ๒๕๖๔ จุดสิ้นสุด ที่นา นางบัวเหลา คำภู ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิบโทธีรวัศ คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สิบโทธีรวัศ คำวันดี)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  **อนุมัติ**
(นายไกรลาศ ทองหวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,519.49	1.3624	100,162.95	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้รับจ้างจัดทำ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			100,162.95	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่ 184 ตรม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 543 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ


(นายสุกฤกษ์ แลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน


(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นางนันทรี ศิริสงศ์) 31 มี.ค. 66

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ


(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาค่านี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายธานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(สibtอิธิวัศ คำวันดี) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุกฤกษ์ แลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนาเฉลี่ย 0.150 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น เชื่อมถนน คสล. ปี 2564
จุดสิ้นสุด ที่นางบัวเลา คำภู
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
มี.ค.-66

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ที่ 1							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	184.00	ตร.ม.	-	-	1.78	327.52	327.52
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	9.20	ลบ.ม	480.93	4,424.56	90.00	828.00	5,252.56
	งานลูกรังไหล่ทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	26.90	ลบ.ม	28.60	769.34	33.29	895.50	1,664.84
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	27.60	ลบ.ม	-	-	436.00	12,033.60	12,033.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	176.64	ถุง	118.30	20,896.51	-	-	20,896.51
	- ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	11.04	ลบ.ม	480.93	5,309.47	-	-	5,309.47
	- หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	22.08	ลบ.ม	667.93	14,747.89	-	-	14,747.89
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	184.00	ตร.ม.	41.32	7,602.88	5.00	920.00	8,522.88
	- RB Ø 19 มม.	0.04	ตัน	33,314.22	1,332.57	2,900.00	116.00	1,448.57
	- DB Ø 12 มม.	0.04	ตัน	27,808.22	1,112.33	2,900.00	116.00	1,228.33
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.24	ลบ.ฟ.	464.00	575.36	-	-	575.36
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	46.00	เมตร	-	-	20.60	947.60	947.60
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	1.60	แผ่น	30.00	48.00	5.00	8.00	56.00
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	1.00	ท่อน	64.00	64.00	-	-	64.00
	แอสฟัลท์	12.88	ลิตร	30.00	386.40	4.50	57.96	444.36
รวมราคาค่าต้นทุน								73,519.49

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 34.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ