

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนสายบ้านโนนทอง - หน้าวัดป่าพรหมวิหารนาราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกกลาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้าง ๙๗๕ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บ้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ บ้าย บ้ายบ่อโครงการ จำนวน ๑ บ้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  
เป็นเงิน จำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  - ๖.๒ พร. ๔
  - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| ๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน | กรรมการ       |
| ๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ       | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

|                         |                                                            |   |      |       |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---|------|-------|----------|
| ส่วนราชการ              | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง                               |   |      |       |          |
| ประเภท                  | งานทาง ( ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก )                            |   |      |       |          |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง                               |   |      |       |          |
| สถานที่ดำเนินการ        | บ้านนาสนวล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี |   |      |       |          |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง                       |   |      |       |          |
| ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4  | จำนวน                                                      | 1 | แผ่น | เมื่อ | มิ.ย.-66 |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย<br>และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย<br>ผู้รับจ้างจัดหา | 366,253.63                                | 1.3624   | 498,983.95                              | เงื่อนไข<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น<br>คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง                                 |                                           |          | 498,983.95<br>498,000.00                |                                                                                                                       |
| ตัวอักษร | สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน                                                          |                                           |          |                                         |                                                                                                                       |

ขนาดหรือเนื้อที่ 975 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 511 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ .....  
( นายศุภฤกษ์ แกลงศรี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน .....  
( นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
( นายคงฤกษ์ ณ ลำพูน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ .....  
( นายไกรลาศ ทองทวี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
( นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายธนาธิรต์ เหลืองศิริ ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนสายบ้านโนนทอง - หน้าวัดป่าพรหมวิหารวนาราม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2

บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

จุดเริ่มต้น เชื่อมถนน คสล.เดิม

จุดสิ้นสุด ที่ระยะ 195 เมตร

ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ม.ย.-66

ประมาณการเมื่อวันที่

| ลำดับที่         | รายการ                                                  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน(บาท) |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
|                  |                                                         |        |       | ต่อหน่วย  | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม       |              |
| 1                | <b>จุดที่ 1</b>                                         |        |       |           |            |           |           |              |
|                  | ขุดเกรดพื้นที่ทางเดิม                                   | 975.00 | ตร.ม. | -         | -          | 1.73      | 1,686.75  | 1,686.75     |
|                  | งานทรายรองพื้นปรับระดับ                                 | 30.25  | ลบ.ม  | 477.33    | 14,439.23  | 90.00     | 2,722.50  | 17,161.73    |
|                  | งานลูกรังไหล่ทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ                    | 39.00  | ลบ.ม  | 28.50     | 1,111.50   | 32.68     | 1,274.52  | 2,386.02     |
|                  | งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย | 146.25 | ลบ.ม  | -         | -          | 436.00    | 63,765.00 | 63,765.00    |
|                  | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ... 320 กก./ลบ.ม.                | 936.00 | ถุง   | 118.30    | 110,728.80 | -         | -         | 110,728.80   |
|                  | - ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.                         | 58.50  | ลบ.ม  | 477.33    | 27,923.81  | -         | -         | 27,923.81    |
|                  | - หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.                           | 117.00 | ลบ.ม  | 664.33    | 77,726.61  | -         | -         | 77,726.61    |
|                  | <b>เหล็กเสริม</b>                                       |        |       |           |            |           |           |              |
|                  | - เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.                        | 975.00 | ตรม.  | 41.32     | 40,287.00  | 5.00      | 4,875.00  | 45,162.00    |
|                  | - RB Ø 19 มม.                                           | 0.22   | ตัน   | 33,310.58 | 7,328.33   | 2,900.00  | 638.00    | 7,966.33     |
|                  | - DB Ø 12 มม.                                           | 0.17   | ตัน   | 27,804.58 | 4,726.78   | 2,900.00  | 493.00    | 5,219.78     |
|                  | งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง                        | 3.60   | ลบ.ฟ. | 464.00    | 1,670.40   | -         | -         | 1,670.40     |
|                  | - ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง                       | 195.00 | เมตร  | -         | -          | 20.60     | 4,017.00  | 4,017.00     |
|                  | แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว                                       | 5.10   | แผ่น  | 30.00     | 153.00     | 5.00      | 25.50     | 178.50       |
|                  | ท่อพีวีซี Dia 3/4 "                                     | 2.44   | ท่อน  | 64.00     | 156.16     | -         | -         | 156.16       |
|                  | อสฟัลท์                                                 | 14.63  | ลิตร  | 30.00     | 438.90     | 4.50      | 65.84     | 504.74       |
| รวมราคาค่าต้นทุน |                                                         |        |       |           |            |           |           | 366,253.63   |

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 32.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ .....

( นายศุภฤกษ์ นิลสงศรี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ