


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น เชื่อมถนน คสล.เดิม - ดงส้มพันธ์ จุดสิ้นสุด บริเวณที่นา นางดวงใจ ชื่นซ้อน จุดที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น เชื่อมถนน คสล. หลังวัดป่าคำเจริญ จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่นา นางมูล พันลำภักดี ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ตุลาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน จำนวน ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิร เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิร เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประมาณราคาตามแบบ ประ.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ค.ศ.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,826.28	1.3642	497,696.01	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			497,696.01	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			497,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 892 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 557 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคงฤกษ์ ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ

(นายไกรลาส ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอยะรัง จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น เชื่อมถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณที่นาทางดวงใจ ชันซ้อน
จุดที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น ถนน คสล. หลังวัดป่าบ้านคำเจริญ จุดสิ้นสุด บริเวณที่นาทางมูล พันลำภักดิ์
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่

ค.ศ.-66

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	440.00	ตร.ม.	-	-	1.73	761.20	761.20
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	22.00	ลบ.ม.	451.96	9,943.12	112.00	2,464.00	12,407.12
	งานลูกรังไหลทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	26.50	ลบ.ม.	28.40	752.60	32.07	849.86	1,602.46
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	67.80	ลบ.ม.	-	-	466.00	31,594.80	31,594.80
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	433.92	ถุง	139.00	60,314.88	-	-	60,314.88
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	27.12	ลบ.ม.	451.96	12,257.16	-	-	12,257.16
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	54.24	ลบ.ม.	638.96	34,657.19	-	-	34,657.19
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	440.00	ตร.ม.	35.00	15,400.00	5.00	2,200.00	17,600.00
	- RB Ø 19 มม.	0.10	ตัน	33,282.01	3,328.20	3,100.00	310.00	3,638.20
	- DB Ø 12 มม.	0.10	ตัน	27,535.01	2,753.50	3,600.00	360.00	3,113.50
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	2.96	ลบ.ฟ.	464.00	1,373.44	-	-	1,373.44
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	110.00	เมตร	-	-	20.60	2,266.00	2,266.00
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	1.83	แผ่น	30.00	54.90	5.00	9.15	64.05
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	1.10	ท่อน	64.00	70.40	-	-	70.40
	แอสฟัลท์	6.60	ลิตร	30.00	198.00	4.50	29.70	227.70
2	จุดที่ 2							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	452.00	ตร.ม.	-	-	1.73	781.96	781.96
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	22.60	ลบ.ม.	451.96	10,214.30	112.00	2,531.20	12,745.50
	งานลูกรังไหลทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	26.95	ลบ.ม.	28.40	765.38	32.07	864.29	1,629.67
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	67.80	ลบ.ม.	-	-	466.00	31,594.80	31,594.80
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	433.92	ถุง	139.00	60,314.88	-	-	60,314.88
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	27.12	ลบ.ม.	451.96	12,257.16	-	-	12,257.16
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	54.24	ลบ.ม.	638.96	34,657.19	-	-	34,657.19
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	452.00	ตร.ม.	35.00	15,820.00	5.00	2,260.00	18,080.00
	- RB Ø 19 มม.	0.10	ตัน	33,282.01	3,328.20	3,100.00	310.00	3,638.20
	- DB Ø 12 มม.	0.10	ตัน	27,535.01	2,753.50	3,600.00	360.00	3,113.50
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	3.04	ลบ.ฟ.	464.00	1,410.56	-	-	1,410.56
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	113.00	เมตร	-	-	20.60	2,327.80	2,327.80
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	0.83	แผ่น	30.00	24.90	5.00	4.15	29.05
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	1.00	ท่อน	64.00	64.00	-	-	64.00
	แอสฟัลท์	6.78	ลิตร	30.00	203.40	4.50	30.51	233.91
รวมราคาค่าต้นทุน								364,826.28

หมายเหตุ รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาน้ำมัน โซล่า ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุดรธานี 30.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ