


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมถนนคสล. เดิมหลังวัดป่าคำเจริญ จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่นายจิตร นายกชน ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธีรวัศ คำวันดี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายमितร์ แก้วที ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรวัศ คำวันดี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายमितร์ แก้วที)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ก.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	219,964.80	1.3642	300,075.98	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			300,075.98	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			300,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

544 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ


551 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ



(นายมิตร แก้วที)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ/ทาน


(นายภณพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายคงกฤษ ณ ลำพูน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ


(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายภณพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีรวัศ คำวันดี) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมิตร แก้วที) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 544 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมถนน คสล.เดิม หลังวัดป่าคำเจริญ
จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่นายจิตร นายภชน
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่

ก.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1							
	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	544.00	ตร.ม.	-	-	1.77	962.88	962.88
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	27.20	ลบ.ม	456.28	12,410.82	112.00	3,046.40	15,457.22
	งานลูกรังไหล่ทาง + จุดสิ้นสุดโครงการ	38.40	ลบ.ม	26.13	1,003.39	32.99	1,266.82	2,270.21
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	81.60	ลบ.ม	-	-	466.00	38,025.60	38,025.60
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	522.24	ถุง	135.12	70,565.07	-	-	70,565.07
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	32.64	ลบ.ม	456.28	14,892.98	-	-	14,892.98
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	65.28	ลบ.ม	643.28	41,993.32	-	-	41,993.32
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	544.00	ตรม.	35.00	19,040.00	5.00	2,720.00	21,760.00
	- RB Ø 19 มม.	0.12	ตัน	33,301.38	3,996.17	3,100.00	372.00	4,368.17
	- DB Ø 12 มม.	0.12	ตัน	25,198.38	3,023.81	3,600.00	432.00	3,455.81
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	6.16	ลบ.ฟ.	476.00	2,932.16	-	-	2,932.16
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	136.00	เมตร	-	-	20.60	2,801.60	2,801.60
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	3.10	แผ่น	30.00	93.00	5.00	15.50	108.50
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	1.36	ท่อน	66.00	89.76	-	-	89.76
	แอสฟัลท์	8.16	ลิตร	30.00	244.80	4.50	36.72	281.52
รวมราคาค่าต้นทุน								219,964.80

หมายเหตุ รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาน้ำมัน โซล่า
ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุดรธานี 33.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายมิตร แก้วที)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา