

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น ถนนสาย โคกกอง-หินโงม จุดสิ้นสุด เชื่อมถนน คสล.ทางเข้าวัดบ้านโพนสวรรค์ จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่จุดเริ่มต้น ถนนสายโคกกอง-หินโงม จุดสิ้นสุด บริเวณศาลาประชาคมบ้านโพนสวรรค์ จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น ถนน คสล. ที่นานางมณีรัตน์ เค้ายะวงค์ จุดสิ้นสุด ที่นานางไพรวัลย์ พลเสนา ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน จำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปนัดดา กาหวาย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๓. นายมิตร แก้วที ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปนัดดา กาหวาย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายมิตร แก้วที)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ
(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่8 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ ส.ค.-68	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,056.11	1.3642	498,009.55	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			498,009.55	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			498,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

874 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

570 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ



(นายมิตร แก้วที)

ผช.นายช่างโยธา

ตรวจสอบ



(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายคงกฤษ ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ




(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปนัดดา กาหาว) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมิตร แก้วที) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดแบบปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8
บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังให้เล้าตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น ถนนสายโคกกอง-หินโงม
จุดสิ้นสุด เชื่อมถนน คสล. ทางเข้าวัดบ้านโพนสวรรค์
จุดที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 11.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 46 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังให้เล้าตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น ถนนสายโคกกอง-หินโงม
จุดสิ้นสุด บริเวณศาลาประชาคมบ้านโพนสวรรค์
จุดที่ 3 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังให้เล้าตามสภาพพื้นที่
จุดเริ่มต้น ถนนคสล. ให้นางมณีนรีรัตน์ เค้ายวงค์
จุดสิ้นสุด ให้นางไพรวัลย์ พลเสนา
ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่

ส.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
จุดที่ 1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	72.00	ตร.ม.	-	-	1.77	127.44	127.44
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	3.60	ลบ.ม	514.02	1,850.47	112.00	403.20	2,253.67
	งานลูกรังให้เล้าทาง ตามสภาพพื้นที่ + จุดสิ้นสุดโครงการ	17.70	ลบ.ม	26.13	462.50	32.99	583.92	1,046.42
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	10.80	ลบ.ม	-	-	466.00	5,032.80	5,032.80
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	69.12	ถุง	142.00	9,815.04	-	-	9,815.04
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	5.40	ลบ.ม	514.02	2,775.71	-	-	2,775.71
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	9.38	ลบ.ม	649.97	6,096.72	-	-	6,096.72
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก Wire mesh#20x20 cm. 4mm.	72.00	ตร.ม.	35.50	2,556.00	5.00	360.00	2,916.00
	- RB Ø 19 มม.	0.02	ตัน	33,301.64	666.03	3,100.00	62.00	728.03
	- DB Ø 12 มม.	0.02	ตัน	25,198.84	503.98	3,600.00	72.00	575.98
	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	0.48	ลบ.ฟ.	476.64	228.79	-	-	228.79
	- ค่าแบบข้าง ติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	18.00	เมตร	-	-	20.60	370.80	370.80
	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	1.36	แผ่น	30.00	40.80	5.00	6.80	47.60
	ท่อพีวีซี Dia 3/4 "	0.42	ท่อน	66.82	28.06	-	-	28.06
	แอสฟัลท์	1.46	ลิตร	30.00	43.80	4.50	6.57	50.37
จุดที่ 2	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	46.00	ตร.ม.	-	-	1.77	81.42	81.42
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	2.30	ลบ.ม	514.02	1,182.25	112.00	257.60	1,439.85
	งานลูกรังให้เล้าทาง ตามสภาพพื้นที่ + จุดสิ้นสุดโครงการ	16.73	ลบ.ม	26.13	437.15	32.99	551.92	989.07
	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc. พร้อมขัดหยาบผิวพื้น+แต่งลาย	6.90	ลบ.ม	-	-	466.00	3,215.40	3,215.40
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..320 กก./ลบ.ม.	44.16	ถุง	142.00	6,270.72	-	-	6,270.72
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.76	ลบ.ม	514.02	390.66	-	-	390.66

[illegible]

หมายเหตุ รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามราคาดำนัมน โซล่า
ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุดรธานี 33.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายมิตร แก้วที)

ผช.นายช่างโยธา