


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน ๓ จุด จุดเริ่มต้น ที่นางทองศรี พวงมาลา จุดสิ้นสุด ที่นายสมพร ดวงประวรรณ จุดที่ ๒ ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด จุดเริ่มต้น ที่นายวินัย ดอนสามารถ จุดสิ้นสุด ที่นายหารสีก พัฒนาโส จุดที่ ๓ ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ จุด จุดเริ่มต้น ที่นางประยูร จันทร์โท จุดสิ้นสุด ที่นางหนูศร ดวงประวรรณ จุดที่ ๔ ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด จุดเริ่มต้น ที่นางทองศรี พวงมาลา จุดสิ้นสุด เขตบ้านดอนจันทร์ ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธนาธิบดิ์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิบดิ์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ประเภท	ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	มี.ค.-67	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโซล่าเซลล์ในโครงการ	85,707.81	1.0700	91,707.36	
2	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์ กับเสาไฟของการไฟฟ้า	14,019.00	1.0700	15,000.33	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมงานต้นทุน	99,726.81			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			106,707.69	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			105,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว น้ำมันดีเซล 30.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน.....

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายคงฤกษ์ ณ ลำพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ.....

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9
บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1 ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน 3 จุด
จุดเริ่มต้น ที่นางทองศรี พวงมาลา จุดสิ้นสุด ที่นายสมพร ดวงประวรรณ
จุดที่ 2 ติดตั้งพร้อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด จุดเริ่มต้น ที่นายวินัย ดอนสามารถ จุดสิ้นสุด ที่นายหารลัก พัฒนาโส
จุดที่ 3 ติดตั้งพร้อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด จุดเริ่มต้น ที่นางประยูร จันทร์โท จุดสิ้นสุด ที่นางหนูศร ดวงประวรรณ
จุดที่ 4 ติดตั้งพร้อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด จุดเริ่มต้น ที่นางทองสี พวงมาลา จุดสิ้นสุด เขตบ้านดอนจันทร์
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
ป้ายบอกโครงการจำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อ

มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาและฐานคอนกรีต พร้อมติดตั้ง							
	งานขุดดิน วางฐานเสา พร้อมถมกลับ	1	จุด	-	-	112.00	112.00	112.00
	โคมโซล่าเซลล์LED ขนาด 200 w พร้อมขาเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	ชุด	4350.00	4350.00	323.00	323.00	4673.00
	คาดเหลือง ขนาด 48 มม. ยาว 1.50 ม. รวมโค้ง							
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดเหลือง ศก. 4 นิ้ว	2	เมตร	275.00	550.00	80.00	160.00	710.00
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดเหลือง ศก. 3 นิ้ว	4	เมตร	166.00	664.00	70.00	280.00	944.00
	แผ่นเพลท 0.30 x 0.30 ทน 9 มม.	1	แผ่น	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00
	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 5 มม. เชื่อมติดดินเสา	4	แผ่น	32.00	128.00	9.60	38.40	166.40
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน 4" ลต 3" สี่ทอง	1	ชิ้น	85.00	85.00	43.00	43.00	128.00
	เหล็กเกลียวตัวแอล 5/8"x 30 ซม.	4	ชุด	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00
	สีทากันสนิม (บรอนซ์)	0.5	กระป๋อง	350.00	175.00	141.00	70.50	245.50
	สีน้ำมันเคลือบเงา (สีเขียวเข้ม)	0.5	กระป๋อง	350.00	175.00	141.00	70.50	245.50
	งานเทคอนกรีตค้ำมือ	0.227	ลบ.ม.	-	-	466.00	105.78	105.78
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ... 320 กก./ลบ.ม.	1.453	ถุง	139.00	201.97	-	-	201.97
	- ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.091	ลบ.ม.	451.96	41.13	-	-	41.13
	- หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.182	ลบ.ม.	638.96	116.29	-	-	116.29
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.002	ตัน	27,764.01	55.53	4400.00	8.80	64.33
	- เหล็ก DB 12 mm.	0.007	ตัน	27,535.01	192.75	3600.00	25.20	217.95
	งานไม้แบบและค้ำยัน							
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ตร.ม.	149.90	172.39	139.00	159.85	332.24
	ดอกรับน้ำสำเร็จ ขนาด 3"	1.00	อัน	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00
	ลวดเชื่อม	0.25	กิโลกรัม	180.00	45.00	-	-	45.00
	รวมค่างานต้นทุน(ต่อชุด) งานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาโซล่าเซลล์							9,523.09
	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาโซล่าเซลล์ในโครงการ (9ชุด)							85,707.81
2	ติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า							
	โคมโซล่าเซลล์LED ขนาด 200 w พร้อมขาเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	ชุด	4350.00	4350.00	323.00	323.00	4673.00
	คาดเหลือง ขนาด 48 มม. ยาว 1.50 ม. รวมโค้ง อุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง							
	รวมค่างานต้นทุน(ต่อชุด) งานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า							4,673.00
	รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟของการไฟฟ้า (3ชุด)							14,019.00
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							99,726.81

หมายเหตุ ราคาเป็นราคาขนส่งเรียบร้อยแล้ว น้ำหนักเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ
(.....)
นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ