


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง
จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร กรวยทางถ่างป่า ๓,๕๑๐ ตาราง
เมตร ดินคันทาง ๒,๗๔๓ ลูกบาศก์เมตร ดินลูกรังผิวทาง ๑,๐๕๔ ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับแต่งผิว
ทาง ๓,๕๑๐ ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว แถวละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนว จุดเริ่มต้น ถนน
ลูกรังสายโคกกลาง - นาจาน จุดสิ้นสุด ถนนลูกรังสาย นาจาน - ห้วยนาเขียน ป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้ายก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน จำนวน ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง):
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธนาธิรต์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิทธิวิวัฒน์ คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนาธิรต์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สิทธิวิวัฒน์ คำวันดี)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	พ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	174,630.10	1.3624	237,916.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้ายผู้รับจ้างจัดทำ				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			237,916.05	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			237,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แดงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน.....

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางนันทอร ศิริสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ.....

(นายไกรลาส ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนาธิร เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(สิบโทธีรวัศ คำวันดี) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แดงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 6
ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ

บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 780 เมตร

กรวยทางถางป่า 3,510 ตารางเมตร

ดินคันทาง 2,743 ลูกบาศก์เมตร

ดินลูกรังผิวทาง 1,054 ลูกบาศก์เมตร

เกรดปรับแต่งผิวทาง 3,510 ตารางเมตร

ลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว แถวละ 8 ท่อน

รวม 16 ท่อน พร้อมยาแนว

จุดเริ่มต้น ถนนลูกรังสายโคกกลาง - ทุ่งม่วง

จุดสิ้นสุด ถนนลูกรังสาย นาจาน - ห้วยนาเขียน

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อ

พ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ช่วงที่ 1 Sta 0+000 ถึง 0+250 เมตร						
	ถางป่าขุดตอขนาดเบา แต่งผิวทางเดิม	1,125.00 ตร.ม.	-	-	1.73	1,946.25	1,946.25
	ลงดินลูกรังผิวทาง ตลอดช่วง 0+000 ถึง 0+250 หนา 0.30 เมตร	338 ลบ.ม	28.40	9,599.20	32.10	10,849.80	20,449.00
	เกรดปรับแต่งผิวทาง	1,125.00 ตร.ม.	-	-	1.73	1,946.25	1,946.25
	ช่วงที่ 2 Sta 0+250 ถึง 0+780						
	ถางป่าขุดตอขนาดเบา แต่งผิวทางเดิม	2,385.00 ตร.ม.	-	-	1.73	4,126.05	4,126.05
	ดินลูกรังถมทำคันทาง (ลบ.ม. ปกติ) สูง 1.15 ม. ตลอดช่วงที่ 2						
	พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	2,743.00 ลบ.ม	-	-	21.50	58,974.50	58,974.50
	ลงดินลูกรังผิวทาง ตลอดช่วง หนา 0.30 ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง	716 ลบ.ม	28.40	20,334.40	32.10	22,983.60	43,318.00
	เกรดปรับแต่งผิวทาง	2,385 ตร.ม.	-	-	1.73	4,126.05	4,126.05
	ลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ๑ 1.00 X 1.00 เมตร						
	พร้อมยาแนว	16.00 ท่อน	1,984.00	31,744.00	500.00	8,000.00	39,744.00
รวมราคาค่าต้นทุน							174,630.10

ค่าน้ำมัน ไซล่าที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ราคา 35.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แกล่งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ