

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกโง้งพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จุดที่ ๑ สายที่นายนายสมาน โสภิน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๕๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ สายที่นายนายทา หลงประเทศ ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๕ ตร.ม. จุดที่ ๓ สายที่นายนายชัชวาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๖.๒ ปร. ๔
 - ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. สิทธิวัชร คำวันดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สิทธิวัชร คำวันดี)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุกฤษฎี แอลงศรี)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร ศิริธร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประเภท	งานทาง (ซ่อมแซมถนนลูกรัง)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกโง้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	พ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	91,366.55	1.3624	124,477.79	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้ายผู้รับจ้างจัดหา				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			124,477.79	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			124,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ.....

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ตรวจ/ทาน.....

(นายบุญพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางนณอร ศิริสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ.....

(นายไกรลาศ ทองทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอวยพงษ์ บรรณารักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนาธิร เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(สปีโทธีรวัศ คำวันดี) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกโง้งพัฒนา หมู่ที่ 11

โครงการ

ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

สถานที่ดำเนินการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกโง้งพัฒนา หมู่ที่ 11

รายละเอียดโครงการ

บ้านโคกโง้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

จุดที่ 1 สายที่นายนายสมาน โสภิน

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 จำนวน 7 ท่อน

เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,650 ตร.ม.

จุดที่ 2 สายที่นายนายทา หลงประเทศ

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,450 เมตร

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม.

เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,525 ตร.ม.

จุดที่ 3 สายที่นายนายชัชวาล

ผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 900 เมตร

ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.

ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 จำนวน 8 ท่อน

เกรดปรับแต่งผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,050 ตร.ม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด

ประมาณการเมื่อ

พ.ย.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน(ค่าเสื่อม)		รวมเงิน(บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	จุดที่ 1 สายที่นายนายสมาน โสภิน						
	ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร						
	-งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับแต่ง	450.00 ลบ.ม.	34.29	15,430.50	33.59	15,115.50	30,546.00
	-งานเกรดปรับแต่งผิวจราจร	7,650 ตร.ม.		-	1.79	13,693.50	13,693.50
2	จุดที่ 2 สายที่นายนายทา หลงประเทศ						
	ผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 1,450 เมตร						
	-งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับแต่ง	210 ลบ.ม.	34.29	7,200.90	33.59	7,053.90	14,254.80
	-งานเกรดปรับแต่งผิวจราจร	6,525 ตร.ม.		-	1.79	11,679.75	11,679.75
3	จุดที่ 3 สายที่นายนายชัชวาล						
	ผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 900 เมตร						
	-งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับแต่ง	100.00 ลบ.ม.	34.29	3,429.00	33.59	3,359.00	6,788.00
	-งานเกรดปรับแต่งผิวจราจร	4,050.00 ตร.ม.		-	1.79	7,249.50	7,249.50
	-ลงท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 พร้อมยาแนว	8.00 ท่อน	477.00	3,816.00		-	3,816.00
รวมราคาค่าต้นทุน							91,366.55

ค่าน้ำมัน ไซลาที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ราคา 35.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แดงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ